

区分	頁・行	誤	正	備考																																																																																				
道路編	附属施設工 付属-14 (590)	<p>302-130-04 鋼製大型視線誘導標設置</p> <p>鋼製大型視線誘導標の設置歩掛は次表を標準とする。</p> <p>表4.4 鋼製大型視線誘導標設置撤去歩掛 (10基当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>柱設置 設置</th> <th>基礎ブロック 撤去</th> <th>移設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.86</td> <td>0.52</td> <td>2.98</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>0.97</td> <td>0.47</td> <td>3.06</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>1.09</td> <td>0.42</td> <td>3.53</td> </tr> <tr> <td>クレーン装置付 トラック運転</td> <td>4t級 2.9t吊</td> <td>h</td> <td>5.79</td> <td>-</td> <td>5.79</td> </tr> <tr> <td>バックホウ (クレーン機付運転)</td> <td>クローラ型 標準型 クレーン機付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り</td> <td>H</td> <td>-</td> <td>0.98</td> <td>0.69</td> </tr> <tr> <td>諸経費率</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 基礎材 (材料費、施工費)、床掘、埋戻しは別途計上する。 2. 柱設置には、矢羽の取り付け作業を含む。 3. 基礎ブロック設置、基礎ブロック撤去、移設については、法止ブロックの有無に関わらず上表を適用することができる。 4. 矢羽根型式には自発光も含む。 5. 「移設」とは、新たに資材を用いず、現在の基礎ブロックと柱を移設することを示す。 6. 諸経費は、玉掛ワイヤー、フック、シャックル、ラチェット、トルクレンチ、スリングベルト等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 7. バックホウは賃料とする。 8. 基礎ブロックの日当り施工量は7.8個/日、柱設置の日当り施工量は10.6基とする。</p>	名	規格	単位	柱設置 設置	基礎ブロック 撤去	移設	土木一般世話役		人	0.86	0.52	2.98	特殊作業員		#	0.97	0.47	3.06	普通作業員		#	1.09	0.42	3.53	クレーン装置付 トラック運転	4t級 2.9t吊	h	5.79	-	5.79	バックホウ (クレーン機付運転)	クローラ型 標準型 クレーン機付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	H	-	0.98	0.69	諸経費率		%		0.4		<p>302-130-04 鋼製大型視線誘導標設置</p> <p>鋼製大型視線誘導標の設置歩掛は次表を標準とする。</p> <p>表4.4 鋼製大型視線誘導標設置撤去歩掛 (10基当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>柱設置 設置</th> <th>基礎ブロック 撤去</th> <th>移設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.86</td> <td>0.52</td> <td>2.98</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>0.97</td> <td>0.47</td> <td>3.06</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>1.09</td> <td>0.42</td> <td>3.53</td> </tr> <tr> <td>クレーン装置付 トラック運転</td> <td>4t級 2.9t吊</td> <td>h</td> <td>5.79</td> <td>-</td> <td>5.79</td> </tr> <tr> <td>バックホウ (クレーン機付運転)</td> <td>クローラ型 標準型 クレーン機付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り</td> <td>H</td> <td>-</td> <td>0.98</td> <td>0.69</td> </tr> <tr> <td>諸経費率</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 基礎材 (材料費、施工費)、床掘、埋戻しは別途計上する。 2. 柱設置には、矢羽の取り付け作業を含む。 3. 基礎ブロック設置、基礎ブロック撤去、移設については、法止ブロックの有無に関わらず上表を適用することができる。 4. 矢羽根型式には自発光も含む。 5. 「移設」とは、新たに資材を用いず、現在の基礎ブロックと柱を移設することを示す。 6. 諸経費は、玉掛ワイヤー、フック、シャックル、ラチェット、トルクレンチ、スリングベルト等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 7. バックホウは賃料とする。 8. 基礎ブロックの日当り施工量は7.8個/日、柱設置の日当り施工量は10.6基とする。</p>	名	規格	単位	柱設置 設置	基礎ブロック 撤去	移設	土木一般世話役		人	0.86	0.52	2.98	特殊作業員		#	0.97	0.47	3.06	普通作業員		#	1.09	0.42	3.53	クレーン装置付 トラック運転	4t級 2.9t吊	h	5.79	-	5.79	バックホウ (クレーン機付運転)	クローラ型 標準型 クレーン機付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	H	-	0.98	0.69	諸経費率		%		0.4		
名	規格	単位	柱設置 設置	基礎ブロック 撤去	移設																																																																																			
土木一般世話役		人	0.86	0.52	2.98																																																																																			
特殊作業員		#	0.97	0.47	3.06																																																																																			
普通作業員		#	1.09	0.42	3.53																																																																																			
クレーン装置付 トラック運転	4t級 2.9t吊	h	5.79	-	5.79																																																																																			
バックホウ (クレーン機付運転)	クローラ型 標準型 クレーン機付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	H	-	0.98	0.69																																																																																			
諸経費率		%		0.4																																																																																				
名	規格	単位	柱設置 設置	基礎ブロック 撤去	移設																																																																																			
土木一般世話役		人	0.86	0.52	2.98																																																																																			
特殊作業員		#	0.97	0.47	3.06																																																																																			
普通作業員		#	1.09	0.42	3.53																																																																																			
クレーン装置付 トラック運転	4t級 2.9t吊	h	5.79	-	5.79																																																																																			
バックホウ (クレーン機付運転)	クローラ型 標準型 クレーン機付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	H	-	0.98	0.69																																																																																			
諸経費率		%		0.4																																																																																				

平成29年10月 土木工事積算基準正誤表

区分	頁・行	誤	正	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																			
道路編	付属施設工 付属-15 (591)	<p>(2) 視鏡誘導標伸縮型設置 (撤去) 1本当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="295 1104 403 1805"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>視鏡誘導標</td> <td></td> <td>本</td> <td>1</td> <td>表4.3</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 鋼製大型視鏡誘導標 1.0基当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="443 1057 802 1805"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼製大型視鏡誘導標</td> <td></td> <td>基</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>法止ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>表4.4</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>クレーン装置付トラック運転</td> <td>4t級2.9t吊</td> <td>h</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>バックホウ (クレーン機能付)運転</td> <td>クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り</td> <td>日</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸</td> <td>雑</td> <td>費</td> <td>%</td> <td>0.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 鋼製大型視鏡誘導標 (材料費) 1基当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="845 1057 949 1805"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼製大型視鏡誘導標</td> <td></td> <td>基</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>法止ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 機械運転単価表</p> <table border="1" data-bbox="989 1057 1161 1783"> <thead> <tr> <th colspan="2">施工単価コード</th> <th colspan="2">K0302013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">表5.1 クレーン装置付トラック運転費 (1h当り)</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>単位</td> <td>クレーン装置付トラック</td> <td>4t級 2.9t吊り</td> </tr> <tr> <td>運転手 (特殊)</td> <td>人</td> <td></td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>5.7</td> </tr> <tr> <td>機械損料</td> <td>h</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1181 1057 1401 1783"> <thead> <tr> <th colspan="2">施工単価コード</th> <th colspan="2">DX212620</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">表5.2 バックホウ運転費 (1日当り)</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>単位</td> <td>クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転手 (特殊)</td> <td>人</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>供用日</td> <td></td> <td>1.21</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	視鏡誘導標		本	1	表4.3	土木一般世話役		人			普通作業員		人			名称	規格	単位	数量	摘要	鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上	基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	土木一般世話役		人		表4.4	特殊作業員		人		〃	普通作業員		人		〃	クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊	h		〃	バックホウ (クレーン機能付)運転	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	日		〃	諸	雑	費	%	0.4	名称	規格	単位	数量	摘要	鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上	基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	施工単価コード		K0302013		表5.1 クレーン装置付トラック運転費 (1h当り)				名称	単位	クレーン装置付トラック	4t級 2.9t吊り	運転手 (特殊)	人		0.17	軽油	ℓ		5.7	機械損料	h		1	施工単価コード		DX212620		表5.2 バックホウ運転費 (1日当り)				名称	単位	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り		運転手 (特殊)	人		1.00	軽油	ℓ		35	機械賃料	供用日		1.21	<p>(2) 視鏡誘導標伸縮型設置 (撤去) 1本当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="327 280 435 981"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>視鏡誘導標</td> <td></td> <td>本</td> <td>1</td> <td>表4.3</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 鋼製大型視鏡誘導標 1.0基当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="475 230 813 981"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼製大型視鏡誘導標</td> <td></td> <td>基</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>法止ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>表4.4</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>クレーン装置付トラック運転</td> <td>4t級2.9t吊</td> <td>h</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>バックホウ (クレーン機能付)運転</td> <td>クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り</td> <td>日</td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸</td> <td>雑</td> <td>費</td> <td>%</td> <td>0.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 鋼製大型視鏡誘導標 (材料費) 1基当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="853 230 957 981"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼製大型視鏡誘導標</td> <td></td> <td>基</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> <tr> <td>法止ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1.0</td> <td>必要に応じて社上</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 機械運転単価表</p> <table border="1" data-bbox="997 230 1169 956"> <thead> <tr> <th colspan="2">施工単価コード</th> <th colspan="2">K0302013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">表5.1 クレーン装置付トラック運転費 (1h当り)</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>単位</td> <td>クレーン装置付トラック</td> <td>4t級 2.9t吊り</td> </tr> <tr> <td>運転手 (特殊)</td> <td>人</td> <td></td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>5.7</td> </tr> <tr> <td>機械損料</td> <td>h</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1181 230 1401 956"> <thead> <tr> <th colspan="2">施工単価コード</th> <th colspan="2">DX212620</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">表5.2 バックホウ運転費 (1日当り)</td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td>単位</td> <td>クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転手 (特殊)</td> <td>人</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>供用日</td> <td></td> <td>1.21</td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	視鏡誘導標		本	1	表4.3	土木一般世話役		人			普通作業員		人			名称	規格	単位	数量	摘要	鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上	基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	土木一般世話役		人		表4.4	特殊作業員		人		〃	普通作業員		人		〃	クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊	h		〃	バックホウ (クレーン機能付)運転	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	日		〃	諸	雑	費	%	0.4	名称	規格	単位	数量	摘要	鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上	基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上	施工単価コード		K0302013		表5.1 クレーン装置付トラック運転費 (1h当り)				名称	単位	クレーン装置付トラック	4t級 2.9t吊り	運転手 (特殊)	人		0.17	軽油	ℓ		5.7	機械損料	h		1	施工単価コード		DX212620		表5.2 バックホウ運転費 (1日当り)				名称	単位	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り		運転手 (特殊)	人		1.00	軽油	ℓ		35	機械賃料	供用日		1.21
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																			
視鏡誘導標		本	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人																																																																																																																																																																																																																																																																																					
普通作業員		人																																																																																																																																																																																																																																																																																					
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人		表4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特殊作業員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通作業員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊	h		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
バックホウ (クレーン機能付)運転	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	日		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
諸	雑	費	%	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
施工単価コード		K0302013																																																																																																																																																																																																																																																																																					
表5.1 クレーン装置付トラック運転費 (1h当り)																																																																																																																																																																																																																																																																																							
名称	単位	クレーン装置付トラック	4t級 2.9t吊り																																																																																																																																																																																																																																																																																				
運転手 (特殊)	人		0.17																																																																																																																																																																																																																																																																																				
軽油	ℓ		5.7																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械損料	h		1																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工単価コード		DX212620																																																																																																																																																																																																																																																																																					
表5.2 バックホウ運転費 (1日当り)																																																																																																																																																																																																																																																																																							
名称	単位	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り																																																																																																																																																																																																																																																																																					
運転手 (特殊)	人		1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
軽油	ℓ		35																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械賃料	供用日		1.21																																																																																																																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																			
視鏡誘導標		本	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人																																																																																																																																																																																																																																																																																					
普通作業員		人																																																																																																																																																																																																																																																																																					
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人		表4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特殊作業員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通作業員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
クレーン装置付トラック運転	4t級2.9t吊	h		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
バックホウ (クレーン機能付)運転	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り	日		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																			
諸	雑	費	%	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鋼製大型視鏡誘導標		基	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基礎ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
法止ブロック		個	1.0	必要に応じて社上																																																																																																																																																																																																																																																																																			
施工単価コード		K0302013																																																																																																																																																																																																																																																																																					
表5.1 クレーン装置付トラック運転費 (1h当り)																																																																																																																																																																																																																																																																																							
名称	単位	クレーン装置付トラック	4t級 2.9t吊り																																																																																																																																																																																																																																																																																				
運転手 (特殊)	人		0.17																																																																																																																																																																																																																																																																																				
軽油	ℓ		5.7																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械損料	h		1																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工単価コード		DX212620																																																																																																																																																																																																																																																																																					
表5.2 バックホウ運転費 (1日当り)																																																																																																																																																																																																																																																																																							
名称	単位	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊り																																																																																																																																																																																																																																																																																					
運転手 (特殊)	人		1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
軽油	ℓ		35																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械賃料	供用日		1.21																																																																																																																																																																																																																																																																																				

302-130-04 鋼製大型視線誘導標設置

施工単価コード	DX212610
---------	----------

鋼製大型視線誘導標の設置歩掛は次表を標準とする。

表4.4 鋼製大型視線誘導標設置撤去歩掛 (10基当り)

名 称	規 格	単 位	柱設置	基礎ブロック設置	柱撤去	基礎ブロック撤去	移 設
土木一般世話役		人	0.86	1.00	0.52	0.60	2.98
特殊作業員		〃	0.97	1.04	0.47	0.58	3.06
普通作業員		〃	1.09	1.19	0.42	0.83	3.53
クレーン装置付トラック運転	4t級 2.9t吊	h	5.79	—	—	—	5.79
バックホウ(クレーン機能付)運転	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊り	日	—	0.98	0.44	0.69	2.11
諸 雑 費 率		%	0.4				

- (注) 1. 基礎材(材料費、施工費)、床堀、埋戻しは別途計上する。
 2. 柱設置には、矢羽の取り付け作業を含む。
 3. 基礎ブロック設置、基礎ブロック撤去、移設については、法止ブロックの有無に関わらず上表を適用することができる。
 4. 矢羽根型式には自発光も含む。
 5. 「移設」とは、新たに資材を用いず、現在の基礎ブロックと柱を移設することを示す。
 6. 諸雑費は、玉掛ワイヤー、フック、シャックル、ラチェット、トルクレンチ、スリングベルト等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
 7. バックホウは賃料とする。
 8. 基礎ブロックの日当り施工量は7.8個/日、柱設置の日当り施工量は10.6基とする。
 9. 材料費を計上する場合は、別途施工単価コードにより計上する。

302-130-05 鋼製大型視線誘導標(材料費)

鋼製大型視線誘導標(材料費)	施工単価コード	DX212630
----------------	---------	----------

基礎ブロック(材料費)	施工単価コード	DX212640
-------------	---------	----------

法止ブロック(材料費)	施工単価コード	WB020015
-------------	---------	----------

4. 単価表

(1) 視線誘導標標準型設置(撤去) 1本当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
視 線 誘 導 標		本	1	表4.1、4.2
普 通 作 業 員		人		〃 〃
諸 雑 費		式	1	〃

(2) 視線誘導標伸縮型設置（撤去）1本当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
視 線 誘 導 標		本	1	表4.3
土 木 一 般 世 話 役		人		
普 通 作 業 員		〃		〃

(3) 鋼製大型視線誘導標10基当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.4
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
クレーン装置付トラック運転	4 t級 2.9 t吊	h		〃
バックホウ (クレーン機能付)運転	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9 t吊り	日		〃
諸 雑 費		%	0.4	〃

(4) 鋼製大型視線誘導標（材料費）1基当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
鋼 製 大 型 視 線 誘 導 標		基	1	必要に応じて計上
基礎ブロック・法止ブロック		個	1	必要に応じて計上

5. 機械運転単価表

施工単価コード K0302013

表5.1 クレーン装置付トラック運転費 (1h当り)

名 称	単 位	クレーン装置付トラック 4 t級 2.9 t吊り
運 転 手 (特 殊)	人	0.17
軽 油	ℓ	5.7
機 械 損 料	h	1

施工単価コード DX212620

表5.2 バックホウ運転費 (1日当り)

名 称	単 位	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9 t吊り
運 転 手 (特 殊)	人	1.00
軽 油	ℓ	35
機 械 賃 料	供用日	1.21